









ZESTAWIENIE ELEMENTÓW OGRODZENIA

	PRZĘSŁA			
SYMBOL	PRZĘSŁO P.1.1/450	PRZĘSŁO P.1.2/450	PRZĘSŁO P.2/390	PRZĘSŁO P.3/380
				
H (cm)	150	150	150	150
S (cm)	435	435	375	365
ILOŚĆ	16	2	1	1
UWAGI	przęsło typowe	przęsło typowe z elementem ozdobnym		

	PRZĘSŁA				BRAMY	
SYMBOL	PRZĘSŁO P.4/290	PRZĘSŁO P.5/250	PRZĘSŁO P.6/165	PRZĘSŁO P.7/165	FURTKA B.1/130	BRAMA B.2/425
						
H (cm)	150	150	150	150	188	193
S (cm)	275	255	150	150	110	2x200
ILOŚĆ	1	1	1	1	2	2
UWAGI			sąsiedztwo bramy głównej przęsło skośne	sąsiedztwo bramy głównej	furtka	brama otwierana, jedna sztuka z automatyką zdalną

BIURO PROJEKTOWANIA i OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ
PIOTR SZUKAŁA
77-130 Lipnica, ul.: Słomińskiego 33 tel. 59 82-18-342, 695 048 406

ADRES: BYTÓW, dz. 644/2 obr.102
INWESTOR: SOSW im. Dzieci Europy

OBIEKT: ODTWORZENIE OGRODZENIA PRZY SOSW

TREŚĆ: ZESTAWIENIE PRZĘSEŁ OGRODZENIA

Skala: 1:50

AUTOR: mgr inż. P. Szukała
nr upr. BK.IIF.7342/1311/97
BK.IIF.7342/86/98

OPRACOWAŁ: mgr inż. D. Seroka

Data: 11/2011

Nr rys. 5

Podpis:

Podpis:

Faza: PBW